

Tabela robót ziemnych

Zał. Nr 7

Pikietaż		Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległości	Objętości		Zużycie	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop+	nasyp-	wykop+	nasyp-		wykop+	nasyp-	na miejscu	wykop+	nasyp-	wykop+	nasyp-
Km	m	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400,00	4,71	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	408,80	4,32	0,32	4,515	0,365	8,80	39,73	3,21	3,21	36,52	0,00	36,52	-
1	431,40	3,51	0,50	3,915	0,410	22,60	88,48	9,27	9,27	79,21	0,00	115,73	-
1	452,60	4,22	0,35	3,865	0,425	21,20	81,94	9,01	9,01	72,93	0,00	188,66	-
1	473,70	5,42	0,24	4,820	0,295	21,10	101,70	6,22	6,22	95,48	0,00	284,14	-
1	494,40	6,31	0,24	5,865	0,240	20,70	121,41	4,97	4,97	116,44	0,00	400,58	-
1	519,90	6,69	0,26	6,500	0,250	25,50	165,75	6,38	6,38	159,37	0,00	559,95	-
1	542,10	5,25	0,25	5,970	0,255	22,20	132,53	5,66	5,66	126,87	0,00	686,82	-
1	564,90	5,49	0,75	5,370	0,500	22,80	122,44	11,40	11,40	111,04	0,00	797,86	-
1	575,50	5,20	0,24	5,345	0,495	10,60	56,66	5,25	5,25	51,41	0,00	849,27	-
1	586,00	4,98	0,66	5,090	0,450	10,50	53,45	4,73	4,73	48,72	0,00	897,99	-
1	607,65	4,34	0,55	4,660	0,605	21,65	100,89	13,10	13,10	87,79	0,00	985,78	-
1	627,40	4,72	0,38	4,530	0,465	19,75	89,47	9,18	9,18	80,29	0,00	1066,07	-
1	648,75	4,98	0,27	4,850	0,325	21,35	103,55	6,94	6,94	96,61	0,00	1162,68	-
1	671,65	5,07	0,24	5,025	0,255	22,90	115,07	5,84	5,84	109,23	0,00	1271,91	-
1	682,50	4,72	0,24	4,895	0,240	10,85	53,11	2,60	2,60	50,51	0,00	1322,42	-
1	704,40	3,80	0,24	4,260	0,240	21,90	93,29	5,26	5,26	88,03	0,00	1410,45	-
1	725,80	3,55	0,25	3,675	0,245	21,40	78,65	5,24	5,24	73,41	0,00	1483,86	-
1	747,00	3,74	0,25	3,645	0,250	21,20	77,27	5,30	5,30	71,97	0,00	1555,83	-
1	768,55	4,06	0,27	3,900	0,260	21,55	84,04	5,60	5,60	78,44	0,00	1634,27	-
1	813,55	6,20	0,24	5,130	0,255	45,00	230,85	11,48	11,48	219,37	0,00	1853,64	-
1	834,55	6,45	0,24	6,325	0,240	21,00	132,83	5,04	5,04	127,79	0,00	1981,43	-
1	856,00	6,55	0,24	6,500	0,240	21,45	139,43	5,15	5,15	134,28	0,00	2115,71	-
1	864,10	6,69	0,24	6,620	0,240	8,10	53,62	1,94	1,94	51,68	0,00	2167,39	-
1	886,80	7,01	0,24	6,850	0,240	22,70	155,50	5,45	5,45	150,05	0,00	2317,44	-
1	907,67	6,12	0,24	6,565	0,240	20,87	137,01	5,01	5,01	132,00	0,00	2449,44	-
1	932,35	5,40	0,24	5,760	0,240	24,68	142,16	5,92	5,92	136,24	0,00	2585,68	-
1	960,75	4,81	0,24	5,105	0,240	28,40	144,98	6,82	6,82	138,16	0,00	2723,84	-
1	993,30	3,55	0,29	4,180	0,265	32,55	136,06	8,63	8,63	127,43	0,00	2851,27	-
2	0,00	2,62	0,28	3,085	0,285	6,70	20,67	1,91	1,91	18,76	0,00	2870,03	-
RAZEM:						600,00	3052,54	182,51	182,51	2870,03	0,00	-	-
2	0,00	0,00	0,14	1,310	0,210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	15,75	0,00	0,17	0,000	0,155	15,75	0,00	2,44	0,00	0,00	2,44	-	2,44
2	37,75	0,00	0,14	0,000	0,155	22,00	0,00	3,41	0,00	0,00	3,41	-	5,85
2	59,60	0,00	0,18	0,000	0,160	21,85	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50	-	9,35
2	82,00	0,00	0,25	0,000	0,215	22,40	0,00	4,82	0,00	0,00	4,82	-	14,17
2	104,40	0,00	0,33	0,000	0,290	22,40	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	-	20,67
2	127,10	0,00	0,31	0,000	0,320	22,70	0,00	7,26	0,00	0,00	7,26	-	27,93
2	148,65	0,00	0,27	0,000	0,290	21,55	0,00	6,25	0,00	0,00	6,25	-	34,18
2	187,95	0,00	0,24	0,000	0,255	39,30	0,00	10,02	0,00	0,00	10,02	-	44,20
2	206,30	0,00	0,18	0,000	0,210	18,35	0,00	3,85	0,00	0,00	3,85	-	48,05
2	224,95	0,64	0,33	0,320	0,255	18,65	5,97	4,76	4,76	1,21	0,00	-	46,84
2	227,78	0,70	0,58	0,670	0,455	2,83	1,90	1,29	1,29	0,61	0,00	-	46,23
RAZEM:						227,78	7,87	54,10	6,05	1,82	48,05	-	-

Lokalizacja	Objętości		Zużycie	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	wykop+	nasyp-	na miejscu	wykop+	nasyp-	wykop+	nasyp-
	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
1	2	3	4	5	6	7	8
Roboty ziemne przy przepuszczeniu pod drogą w km 1+575,07	6,83	0,30	0,30	6,53	0,00	6,53	-
Roboty ziemne przy przepuszczeniu pod drogą w km 2+224,95	6,00	1,00	1,00	5,00	0,00	5,00	-

Sporządził: mgr inż. Mirosław Jakubiuk

mgr inż. Paulina Sienkiewicz